

Sanierung und Anbau			
Funktionsgebäude Törpesportplatz in Gotha			
	Bereich/ Gewerk	Massen	Eigenleistung des Vereins
1	Abbrucharbeiten incl. Entsorgung		
	Abbruch Innenwände verschiedene Abmessungen	8,00 m3	
	Abbruch Mauerwerk für neue Fenster- und Türöffnungen	14,00 m3	
	Abbruch Dachkonstruktion mit Schalung und Eindeckung	245,00 m3	
	Abbruch Estrich	245,00 m2	
2	Rohbauarbeiten Neubau		
	Beräumen Fläche von Mutterboden	150,00 m2	
	Abbruch und entsorgen von Boden d. Bodenklasse 3-5	130,00 m3	
	Aushub Streifenfundamente	25,00 m3	
	Auffüllung zwischen Streifenfundamenten	90,00 m3	
	Kiesfilterschicht	150,00 m2	
	Folie unter Bodenplatte	150,00 m2	
	Beton für Streifenfundamente	25,00 m3	
	Abstellung Bodenplatte	50,00 m	
	waagerechte Abdichtung Außenwände d= 24 cm	100,00 m	
	waagerechte Abdichtung Innenwände d= 24 cm	35,00 m	
	waagerechte Abdichtung Innenwände d= 11,5 cm	23,00 m	
	waagerechte Abdichtung Innenwände d= 17,5 cm	22,00 m	
	Bodenplatte d= 25 cm, C 25/30	150,00 m2	
	Mauerwerk Außenwände KS 24 cm mit WDVS d= 12 cm	100,00 m2	
	Mauerwerk Innenwände KS 24 cm	45,00 m2	
	Mauerwerk Innenwände KS 11,5 cm	30,00 m2	
	Mauerwerk Innenwände KS 17,5 cm	28,00 m2	
	Ringanker Außenwand 24/25 cm	40,00 m	
	Ringanker Innenwand 24/25 cm	17,00 m	
	Ringanker Innenwand 17,5/25 cm	11,00 m	
	Stürze für Innentüren	7,00 St	
	Stürze Fenster und Außentüren	9,00 St	
	Entwässerung		
	Bewehrung	5,80 to	
	vertikale Abdichtung	110,00 m2	
	Hohlkehle	110,00 m	
	Rohbauarbeiten Sanierung		
	Mauerwerk neu Innenwand 11,5 cm	115,00 m2	
	Schließen von Tür- und Fensteröffnungen	6,00 m2	
	Ringanker Außenwand 36,5/25 cm	85,00 m	
	Ringanker Innenwand 24/25 cm	48,00 m	
	Stürze für Innentüren	14,00 St	
	Stürze Fenster	7,00 St	
3	Kunststofffenster und Außentüren Aluminium/Glas		
	Innentüren mit Stahlzarge		
	Neubau		
	Kunststofffenster 2,01 x 1,385m	3,00 St	
	Kunststofffenster 1,885 x 1,385m	1,00 St	
	Kunststofffenster 1,01 x 1,385m	2,00 St	
	Kunststofffenster 0,885 x 1,32m	2,00 St	
	Außentür 2,01 x 2,185 m	1,00 St	