

	Fensterbänke innen aus Naturstein	12,00 m	
	Innentüren 0,885/ 2,135 m	5,00 St	
	Innentüren 1,01/ 2,135 m	1,00 St	
	Sanierung Fenster neu mit Ausbau alter Fenster		
	Kunststofffenster 1,84 x 1,385m	3,00 St	
	Kunststofffenster 0,885/ 1,30m	11,00 St	
	Kunststofffenster 1,01 x 1,385m	2,00 St	
	Außentür 1,845 x 2,12 m	1,00 St	
	Fensterbänke innen aus Naturstein	18,00 m	
	Innentüren 0,885/ 2,135 m	12,00 St	
4	Innenputz (Grundierung, Leibungen, Gipsputz, Kalkzement in den Nassbereichen, Eckschienen)	942,00 m2	
5	Estricharbeiten (Reinigung Bodenplatte, Voranstrich, Abdichtung, Wärmedämmung 15 cm, PE-Folie, Zementestrich 5 cm	310,00 m2	
6	Trockenbau		
	Dämmung auf der Decke d= 12 cm	310,00 m2	
	dauerelastische Verfugung	350,00 m	
	WC Trennwände mit Türen	10,00 m2	
	OWA Decke	310,00 m2	
7	Fassade WDVS d= 12 cm	330,00 m2	
	Dachuntersichten streichen	110,00 m2	
8	Dachdecker- und Klempnerarbeiten		
	Dachbinder	62,00 St	
	Unterspannbahn, Lattung, Konterlattung, Ziegeleindeckung	505,00 m2	
	Dachklempnerarbeiten	505,00 m2	
9	Gerüstbauarbeiten	330,00 m2	
10	Fliesenarbeiten		
	Wandfliesen incl. Abdichtung in den Duschbereichen, WC Bereichen		
	Bodenfliesen in allen Bereichen, außer Vereinszimmer	495,00 m2	
11	Bodenbelag		
	Grundierung, spachteln, PVC Belag im Vereinszimmer, Sockelleiste	55,00 m2	
12	Malerarbeiten		
	Decke aus Gipskarton Anstrich und Grundierung	210,00 m2	
	Wände mit Grundierung, Rohfaser und Anstrich, Wände in Naßbereichen nur Anstrich	695,00 m2	
13	Elektroinstallation		
14	HLS		
	Sanitär		
	Heizung		
	Lüftung		
15	Außenanlagen		
	Spritzschutzstreifen	110,00 m	
	Pflasterarbeiten im Eingangsbereich	110,00 m2	